

(様式第 8 号)

佐賀空港旅客ターミナルビル中央EV更新工事 設計図書の内容 に対する質問・回答書

佐賀ターミナルビル株式会社 総務部 様
住所：〒 840-2212 佐賀市川副町大字犬井道9476-187
TEL 0952-46-0100 メールアドレス kouji@saga-ab.jp

質 問 事 項 及 び 要 旨	回 答
① EVピット地中梁配筋について主筋D22は既存梁に引き通すようになっていますが、継手は溶接継ぎ手と考えて宜しいでしょうか	① 溶接継ぎ手、又は機械式継ぎ手としてください。(告示1463号に適合)
② 鉄骨工事にて新設梁3SB34のような長尺物は構内小運搬荷上げを考慮し、分割してジョイントを設けて宜しいでしょうか。	② 構内小運搬荷上げを考慮し、施工が可能なサイズに分割することとしますが、詳細については、施工図等で協議して決定します。
③ 躯体及び仕上げ材撤去に伴い、設計図書に記載のない機器や配管その他の撤去や盛り替えは別途と考えて宜しいでしょうか。	③ 設計図書に記載のない機器や配管その他の撤去や盛替えて、工事施工が必要なものについては、変更協議の対象とします。
④ 当該工事は原則夜間工事とし22：00～翌5：00までの間で行うこととありますが、作業のない昼間の誘導員は必要でしょうか。	④ 施設利用者等の安全対策や誘導が十分に行われていれば原則として昼間は、誘導員の配置は必要ありません。 なお、誘導員配置の必要が生じた場合は、変更協議の対象とします。
⑤ 着工後足場架設とともに今回撤去するEV1号機は使用停止すると考えて宜しいでしょうか。	⑤ 新設するEVが使用可能な状態になってから既存EVの使用を停止するようにしてください。

※必要に応じて行を追加すること。