

佐賀空港旅客ターミナルビル増築・改修空調設備工事に対する回答書

佐賀ターミナルビル株式会社 総務部
 住所：〒840-2212 佐賀市川副町大字犬井道
 TEL 0952-46-0100
 メールアドレス kouji@saga-ab.jp

回答年月日：平成31年3月18日

質 問 事 項 及 び 要 旨	回 答
1、図面番号AC-1003 図枠が抜けています。文字抜けがないか確認の為、 枠入り頂けないでしょうか。	1 文字抜け等はありませんが、念のため、修正した図面を別添で示します。
2、図面番号AC-1209.AC-2107.AC-2207 平面図ではAC-4.AC-7が更新では ありません。図面番号AC-1102では機器表では更新です。又自動制御図面 図面番号AC-3006ではAC-2.AC-3のみ更新です。図面番号AC-1102 機器表 を正としてAC-1～4.AC-6～9を更新と考えて宜しいでしょうか。	2 図面番号AC-1102 機器表が正で、AC-1～4.AC-6～9が更新となります。 (設計内訳切抜き書に示したとおり)
3、図面番号AC-1104ファンコイルユニット 型式内容をご指示願います。 天井カセット、天井隠蔽等の形状不明です。	3 「FCO-C」が2方向カセット型、「FCO-R」が壁掛型、「FCO-I」が隠蔽型で す。なお、型式を示した資料を別添に示します。
4、図面番号M0-009 [3]工事条件3-1工事範囲②空調換気衛生設備に仮設空調機 仮設換気機器及び制御盤とあります。空調はAC-0002空調1階平面図室外機 3台移設分で宜しいでしょうか。又換気機器はどれにあたるのでしょうか。	4 仮設空調機は、AC0-001に記載の仮設パッケージが対象となります。なお、 AC-0002に記載の室外機は本設です。また、換気機器における仮設はありません。
5、受注生産機器納期確認の為、全体工期とステップごとの予定期間を頂けない でしょうか。	5 全体工期は、2021年3月末です。ステップごと予定期間については、テナント や関係機関との協議・調整を行いながら工事施工することとなるため、詳細な 工期を示すことは、困難です。

6、空調機器にてPAC-20・PAC-20-1 の金額がローカルマスターに記載がございません。	6 工事費の積算は、PAC-20・PAC-20-1（空調機器）の取付費のみを計上してくだ
単価をご指示頂けないでしょうか。	さい。